

Miljøvurdering & Plan
J.nr. 2025 - 4662
Ref. MAFRV
Den 19. januar 2026

Supplerende oplysninger i sagen om tilslutningsledning til Lykkeslund Bioenergi

Bygherres oplysninger er skrevet i kursiv.

Supplerende oplysninger modtaget 18. december 2025

Præcisering af underboring og håndtering af potentielt blow-out (i email fra Evida):

"(...) når vi underborer vandløb i de to projekter; Give-Tørring og Lykkeslund, vil håndtering af et blow out i vandløbene i en uheldssituation forløbe således;

- 1. beredskabet aktiveres fra opstart til afslutning af underboringen.*
- 2. der er konstant visuelt opsyn (observatør) med underboringen, under hele forløbet, hvor borehovedet følges til fods, over terræn.*
- 3. hvis der observeres udsivning af boremudder i vandløbet, vil observatøren straks melde dette til beredskabet, som står klar nedstrøms ved vandløbet. Vandløbet vil dermed kunne afspærres helt indenfor få minutter fra at udsivningen observeres. Bygherre bruger som tommelfingerregel, at afspærringen er etableret indenfor 15 minutter fra at udsivning til vandløbet er påbegyndt.*
- 4. Alt boremudder og afspærringen er fjernet indenfor maksimalt 8 timer"*

Supplerende oplysninger modtaget 16. januar 2026

Yderligere præcisering (med rød skrift) af ovenstående punkter (fra 18. december 2025):

- "1. beredskabet aktiveres fra opstart til afslutning af underboringen.*
- 2. der er konstant visuelt opsyn (observatør) med underboringen, under hele forløbet, hvor borehovedet følges til fods, over terræn.*
- 3. hvis der observeres udsivning af boremudder i vandløbet, vil observatøren straks melde dette til beredskabet, som står klar nedstrøms ved vandløbet. **Dvs. i praksis står der en person klar, med en maskine, som kan løfte en afspærring ned i vandløbet, straks at observatøren ved borehovedet melder om udslip af boremudder.** Vandløbet vil dermed kunne afspærres helt indenfor få minutter fra at udsivningen observeres. Bygherre bruger som tommelfingerregel, at afspærringen er etableret indenfor 15 minutter fra at udsivning til vandløbet er påbegyndt.*
- 4. Alt boremudder og afspærringen er fjernet indenfor maksimalt 8 timer"*

(...) hvis der i en uheldssituation skal suges boremudder op fra vandløbet, vil fjernelsen ikke medfører en væsentlig påvirkning af overfladevand og vandløb (inkl. flora og fauna). Det begrundes med at af-

spærringen af vandløbet kan ske nænsomt (f.eks. med en stålplade/halmballe), som ikke ændrer tilstanden af vandløbet, og vand med boremudder suges nænsomt op (med filter på sugespids), som ikke påvirker flora og fauna, og strækker sig tidsmæssigt yderst kortvarigt (få timer)."
